

# Agrandissement de l'anneau du giratoire route d'Ennery et rue des Plantes

Dans un secteur fréquenté par les écoliers, l'Agglomération pérennise l'aménagement du rond-point afin de réduire la vitesse des véhicules



Début des travaux  
20/10/2025  
Fin des travaux  
03/11/2025

## Nature/objet des travaux :

Pérennisation de l'agrandissement de l'anneau du giratoire de la route d'Ennery et de la rue des Plantes

## Descriptions des travaux :

1. La démolition des bordures et du revêtement,
2. Le décompactage du fond de forme,
3. La mise en place de terre végétale,
4. La reprise du marquage au sol,
5. La modification de l'arrosage automatique
6. La plantation de nouveaux végétaux

## Entreprise de travaux :

COLAS (marché bail voirie pour les travaux VRD) et DEL POZO (hors marché pour les travaux de l'arrosage automatique). La régie espace vert viendra planter sur toute la surface d'espace vert une fois les travaux VRD finis.

## Coût des travaux : 23 K€

## Dates des travaux / durée prévisionnelle :

Démarrage des travaux le 20 octobre 2025 pour une durée de 2 semaines pour les travaux VRD (livraison après les vacances de la Toussaint).

## Localisation / Emprise des travaux :

Giratoire à l'intersection de la route d'Ennery et de la rue des Plantes

## Organisation des travaux :

1. Travaux préparatoires, Terrassement, Bordures, Revêtements, Marquage au sol, Plantations et Arrosage automatique
2. Réalisation des travaux en demi chaussée tout le long du chantier. Pas de fermeture de chaussée.

## Impact sur la circulation bus :

1. La ligne 1242 sera impactée par les travaux (pas de déviation bus nécessaire, mais gêne ponctuelle en lien

- avec l'avancée des travaux => ralentissements ponctuels).
2. Aucun arrêt de bus n'est impacté par les travaux.

## **Coordonnées**

Rond-Point route d'Ennery  
Osny